

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Gruntowna konserwacja rowów na terenie Gminy Pruszcz Gdański 2016
ADRES INWESTYCJI : Rokitnica ul. Świerkowa i ul. Bursztynowa
INWESTOR : Gmina Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA : 83 - 000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30
: melioracyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Rolska
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2016r.



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rów bez nazwy wzdłuż ul. Świerkowej w m. Rokitnica			
1	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m ²		
d.1	0114-09	1650,000	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
d.1	0108-04	0,055	ha	0,055	
				RAZEM	0,055
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 0.5 km	m ³		
d.1	0204-05	64,000	m ³	64,000	
				RAZEM	64,000
4	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 0.4 m. Grub. warstwy odmulaney 20 cm	m		
d.1	0116-02	450,000	m	450,000	
				RAZEM	450,000
5	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0229-01	45,000	m ³	45,000	
				RAZEM	45,000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 0.5 km (zebranie poboczy)	m ³		
d.1	0204-05	110,000	m ³	110,000	
				RAZEM	110,000
7	KNR 2-14	Montaż prefabrykowanych przyczółków betonowych o masie do 2t zura-wiem z ładu	szt.		
d.1	0517-02	2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Rów przy ul. Bursztynowej R-Z-16-5 Rokitnica			
8	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m ²		
d.2	0114-09	1800,000	m ²	1800,000	
				RAZEM	1800,000
9	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 0.8 m. Grub. warstwy odmulaney 30 cm	m		
d.2	0116-03	300,000	m	300,000	
				RAZEM	300,000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 0.5 km	m ³		
d.2	0204-05	72,000	m ³	72,000	
				RAZEM	72,000
3		Rowy odbierające wod z terenów bud. na prywatnych gruntach R-U-7, R-U-28 Rokitnica			
11	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m ²		
d.3	0114-09	3300,000	m ²	3300,000	
				RAZEM	3300,000
12	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
d.3	0108-04	0,015	ha	0,015	
				RAZEM	0,015
13	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.3	0105-05	30,000	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
14	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi i korzeni po karczowaniu na odległość do 2 km	mp		
d.3	0110-03	10,000	mp	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 0.8 m. Grub. warstwy odmulaney 40 cm	m		
d.3	0116-04	550,000	m	550,000	
				RAZEM	550,000
16	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.3	0229-02	198,000	m ³	198,000	
				RAZEM	198,000